

Ձեռնահարկի առաստաղի և պատերի վերանորոգում

ՀՀ	Անվանումը	Չ.մ	Քանակը	Միավորի արժեքը (ՀՀ դրամ)	Ընդամենը (ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
1	Պարագծային պատերի գիպաստվարաթղթի երեսպատում 12.5մմ հաստ. Գիպս/ստվարաթղթով և C50 պրոֆիլներով Վերտիկալ ք.60սմ ք.60սմ հորիզոնական	Քմ	283	7500	2122500
2	Պատվանդանների և սյունների գիպաստվարաթղթի երեսպատում 12.5մմ հաստ. Գիպս/ստվարաթղթով և C50 պրոֆիլներով Վերտիկալ ք.60սմ ք.60սմ հորիզոնական	Քմ	92,5	8000	740000
3	50x50x3մմ մետաղական խողովակներով շրջանակների իրականացում սյունների ուղղությամբ առանց պրոֆիլների արժեքի	տ	0,22	150000	33000
4	Մետաղական կոնստրուկցիաների մակերևույթների նախապատրաստում, պատում օլիֆով և երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	տ	0,22	350000	77000
5	50x50x3մմ մետաղական խողովակների արժեքը	գժմ	50	3200	160000
6	Աստիճանավանդակների կողային պատերի սվաղապատում գիպսոնիտով	Քմ	30	3650	109500
7	Միջնորմերի կողային մակերևույթների գիպաստվարաթղթի տեղադրում 12.5մմ հաստ.	Քմ	280	7500	2100000
8	Առաստաղի մակերևույթի գիպաստվարաթղթի տեղադրում 10մմ հաստ. Գիպս/ստվարաթղթով և C50 պրոֆիլներով Վերտիկալ ք.60սմ ք.60սմ հորիզոնական	Քմ	745	8000	5960000
9	Մետաղական հեծանների պարփակող գիպաստվարաթղթի տեղադրում 10մմ հաստ. Գիպս/ստվարաթղթով և C50 պրոֆիլներով Վերտիկալ ք.60սմ ք.60սմ հորիզոնական	Քմ	25	11000	275000
10	Գիպս/ստվարաթղթե Պատերի և սյունների ներկում լատեքսային ներկով (առնվազն 2 շերտ, ներառյալ ձեփամածկում) մակերևույթների	Քմ	645,5	2750	1775125
11	Գիպս/ստվարաթղթե arastaxi ներկում լատեքսային ներկով (առնվազն 2 շերտ, ներառյալ ձեփամածկում) մակերևույթների	Քմ	770	3050	2348500
12	Մետաղական հեծանների ներկում /դեկորատիվ/	Քմ	70,4	2700	190080
13	Պատի կերամիկական սալիկների իրականացում 2.2 մ բարձրության վրա	Քմ	25	10500	262500
14	Հատակի կերամիկական սալիկների իրականացում	Քմ	358	10500	3759000
	Ընդամենը				19912205
	Չնախատեսված ծախսեր 1.5%				298683
	Ընդամենը				20210888